



План кровли



Разрез 1–1



- Покрытие пола по проекту
- Выравнивающая цементно-песчанная стяжка -20мм
- Монолитная ж.б. плита из бетона класса В15, армированная сеткой А 500, D=10мм, шаг 200х200 в 2 слоя -200 мм
- Геотекстиль или полиэтиленовая пленка
- Расклинцовка- 50мм
- Щебень фракции 20-40мм б=250мм
- Уплотненный грунт основания

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

						1711 – АР			
						АБК и площадки приема и складирования металлического лома по адресу: Кемеровская область, г.Кемерово, юго–западнее ул.Заводской и ул.Красноармейской.			
Изм.	N уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Кириянов					Р	3	
Разработал		Пыж							
Проверил		Павлова				План кровли. Разрез 1–1. Масштаб 1:100	ООО "ДОМ АРХИТЕКТОРА"		
Норм. контр.		Кириянов							