Спецификация демонтажа

Поз.	Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Примечание
1	Демонтаж подшивки кровельных свесов, козырьков и низа балконов	901,80	$м^2$	
2	Демонтаж торцевого элемента козырька парапета	297,10	$м^2$	
3	Демонтаж утеплителя в конструкции кровельных свесов	533,50	$м^2$	
4	Демонтаж гранитной плитки цоколя, въездов в подвал и входных групп	670,90	$м^2$	
5	Расчистка гидроизоляции цоколя	772,00	$м^2$	
6	Демонтаж вентфасада из металлокасет на подсистеме	1775,70	$м^2$	
7	Демонтаж откосов окон в вентфасаде	347,00	п.м.	
8	Демонтаж оконных отливов	125,50	п.м.	

Спецификация монтажа и материалов фасадов

Поз.	Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Примечание
1	Подшивка кровельных свесов, козырьков и низа балконов металлическим софитом	901,80	$м^2$	
2	Устройство торцевого элемента (профиль) козырька парапета	297,10	$м^2$	Комплектуется вместе с п.1
3	Устройство утеплителя минераловатного в конструкции кровельных свесов Н=100мм с γ=0,037Вт/мС	533,50	$м^2$	
4	Облицовка цоколя, въездов в подвал и входных групп гранитной плиткой на клею	670,90	$м^2$	Плитка на клею для наружных работ на ц/п вяжущем
5	Восстановление гидроизоляции цоколя - 2 слоя гидростеклоизола на битумной мастике	772,00	$м^2$	
6	Восстановление гидроизоляции цоколя - устройство прижимной стенки из ацеитового листа	772,00	$м^2$	
7	Устройство вентфасада из металлокасет на подсистеме	1775,70	$м^2$	
8	Устройство откосов окон в вентфасаде	347,00	п.м.	
9	Устройство оконных отливов	125,50	п.м.	

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

изм.	№.уч.	лист	№док.	подпись	дата
Разработал					
ГИП					
Н.контроль					

Капитальный ремонт кровли здания и козырьков входов, направленный на развитие объекта спортивной инфраструктуры: ГБПОУ "МССУОР № 2" Москомспорта

Архитектурные решения

стадия	лист	листов
П	9	

Спецификации

КАПИТАЛ