

График потребности в рабочих



Схематический план трассы

Километрах		0	ПК1	ПК2	ПК3	ПК4	ПК5	ПК6
Искусственные сооружения		Ж.Б. труба диам. 0,75м ПК3+15, длина 16,7 м						
Земляные работы	Сосредоточенные							
	Линейные	Насыпь-5529 м3, Выемка-329 м3, Кюветы - 543 м3						
Устройство основания	Дополнит. слои основания	Песок мелкий - 1189 м3						
	Нижний слой	Фракционированный щебень уложенный по способу заклинки - 1386 м3						
	Верхний слой							
Устройство нижнего слоя покрытия		Асфальтобетон из горячей пористой крупнозернистой щебеночной смеси, II марки-279 м3						
Устройство верхнего слоя покрытия		Асфальтобетон из горячей плотной мелкозернистой щебеночной смеси типа Б, II марки-206 м3						
Разметка		778 п.м., 5 м2						
Установка знаков		44 знака, 14 сигнальных столбика, 2 искусственных неровности						

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата
ГИП		Тарчков			09.13
Разработал		Таскаев			09.13
Н.контр.		Тарчков			09.13

91/12-ПОС-5

Строительство автодороги по ул. Брусничная в пгт. Березово, Березовского района, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Улицы и дороги городов

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Сводный календарный график строительства

ООО "НовосибЭксперт"

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл

копировал

формат 297x420