

УТВЕРЖДАЮ
 Технический директор ОАО «ЛКС»
 А.А. Поккиев

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (Т.У.)
 от 30 сентября 2014 г. № 06-04/ТБМ

На подключение системы вентиляции 1 этажа, реконструируемого под ресторан быстрого питания «КФС» в здании кинотеатра «Победа» по пр.Ленина, 27

Заявка ООО «Лорд» №6/н от 19.09.2014 г.

Основание	Максимальная нагрузка	Источник тепла	Теплоноситель	Точка подключения
В пределах существующих договоров, не более 0,12635 Гкал/ч, в том числе:	На отопление - 0,04235 Гкал/ч На вентиляцию - 0,084 Гкал/ч	Петрозаводская ТЭЦ	Вода с параметрами - 150-70° С	Существующий ввод тепловых сетей

Проектное предусмотреть

1. Систему вентиляции подключить на высокие параметры;
2. Расчет системы вентиляции выполнить на расчетные параметры 113-50° С;
3. Автоматическую блокировку систем вентиляции с регулированием параметров притока и защитой от замерзания теплоносителя;
4. Установку на подающем трубопроводе на ответвлении к системе вентиляции балансировочного крана;
5. Устройство узла учета потребления тепловой энергии и теплоносителя с возможностью дистанционного снятия показаний для всего здания;
6. В связи с уменьшением подключаемой нагрузки на систему отопления (за счет выделения нагрузки для системы вентиляции), выполнить проверку существующего элеватора на соответствие расчетной нагрузке

Напоры в гидродинамическом режиме: в подающем тр-де 118 м
 в обратном тр-де 109 м
 в статическом режиме 95 м

Проектная документация должна быть разработана с соблюдением действующих Норм, Правил и Федерального закона № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении, и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Проектная документация, разработанная в соответствии с настоящими техническими условиями, может быть выдан в производство только после согласования его с филиалом ОАО «ЛКС» «Тепловые сети» с безвозмездной передачей 1 экз. чертёжам предприятия.

Срок действия технических условий

3 года со дня выдачи

По истечении срока действия технических условий вопрос о продлении их или выдаче новых технических условий решается по дополнительному запросу.

Зам. главного инженера филиала
 ОАО «ЛКС» «Тепловые сети»

Кулагин М.Ю.