

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Причины ремонта
1	Переоборудование защитного козырька над входом в здание	кв.м.	8,7	
2	Устройство поручней пандуса с учетом технических требований ГОСТ Р 51261	м	4,8	Не соответствуют требованиям ГОСТ
3	Смена тротуарных плиток крыльца и пандуса	кв.м.	8,7	
4	Смена облицовочных плиток фасада здания	кв.м.	6,5	
5	Переоборудование существующего тамбура (пластиковый)	кв.м.	2,8	требования СНиП 35-01 по обеспечению доступности и безопасности МГН
6	Замена входной наружной двери (из пластика)	шт.	1	требования СНиП 35-01 по обеспечению доступности и безопасности МГН
7	Разборка и устройство пола тамбура из керамических плиток	кв.м.	2,5	
8	Устройство опорных поручней на стенах	м	15,3	
9	Устройство настенных декоративных панелей	м	48	
10	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен	кв.м.	4,5	
11	Переоборудование кабин для приема клиентов и специалистов	шт.	6	
12	Смена небольшого участка трубопровода	м	12,5	

	отопительной системы (диаметр трубы 32 мм) в клиентской службе				
13	Окраска масляным составом по штукатурке стен	кв.м.	21,0		
14	Устройство крыльца в пожарном выходе	кв.м.	0,7		
15	Разборка и устройство подвесного потолка из плит «Армстронг»	кв.м.	165,1		
16	Разборка подвесного потолка из плит «Армстронг», облицовка потолка гипсокартонными листами при отделке под окраску	кв.м.	25,6		
17	Утепление наружной стены	кв.м.	21,0		
18	Разборка облицовки из МДФ стен и облицовка стен огнестойкими гипсокартонными листами высотой до 2,70 м при отделке под окраску	кв.м.	1015,0		
19	Разборка и устройство покрытия пола из линолеума	кв.м.	620,8		
20	Разборка плинтусов, устройство плинтусов и порогов металлических	кв.м.	406,0		
21	Установка решеток радиаторных площадью в свету до 1 кв.м.	шт.	37		
22	Пробивка проема в конструкциях из кирпича и установки дверного блока (к.16)	кв.м.	1,6		
23	Устройство перегородки с двухсторонней обшивкой из гипсокартонных листов (К.17)	кв.м.	11,4		
24	Устройство дверного блока (к.17)	кв.м.	1,6		
25	Устройство архивного помещения с двухсторонней обшивкой гипокартонными листами с последующей отделкой и окраской поливинилацетатным водоэмульсионным составом	кв.м	5,4		
26	Пробивка проема в конструкции из кирпича высотой до 3 м. (к.19)	кв.м.	3,3		
27	Устройство арочной конструкции шириной 1,2 м, высотой до 3м.	кв.м.	3,3		
28	Заделка дверного проема из кирпича (арх-серверная)	кв.м	1,6		

29	Пробивка проема в конструкции из кирпича высотой до 3 м. (арх-сервер.)	кв.м.	4,0		
30	Устройство стены в полкирпича при отделке под окраску и установка дверной коробки(арх-сервер.)	кв.м	6,81		
31	Устройство перегородки из пластика с окном и дверной коробкой (коридор)	кв.м.	5,4		
32	Устройство порогов металлических	шт.	28,0		
33	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения; замена существующих подводящих систем водостока и канализации, комплекс конструкционных мероприятий(устройство :опорных поручней на стенах, унитаза и раковины; розеток и выключателей; установка крючков для костылей и одежды; устройство писсуара, расширение дверного проема)	кв.м. поме щен ия	4,2	СниП 35-01 по обеспечению доступности и безопасности МГН	
34	Устройство стены из кирпича с дверным проемом в санитарно-гигиеническом помещении	кв.м.	2,9		
35	Установка сертифицированных металлических дверей (замки с секретом, один из которых электронный)	шт.	8		
36	Смена деревянных окон на пластиковые(окно-1,30x1,90)	шт.	44		
37	Смена дверных (шпоновых) полотен	шт.	25		
38	Ремонт проступи лестничного марша (на 2 этаж)	кв.м.	8,1	СниП 35-01 по обеспечению доступности и безопасности МГН	
39	Монтаж короба под кабель-канал	м	4		
40	Замена потолочных светильников с люминесцентными лампами на светодиодные	шт.	150		
41	Монтаж штепсельных розеток с заземляющим контактом	шт.	6		
42	Монтаж выключателей	шт.	7		