



Открытое акционерное общество
«Воентелеком»
ул. Большая Оленья, д. 15А, стр. 1
г. Москва, Россия, 107014
тел.: +7(495) 609-5005
факс: +7(495) 609-5152
e-mail: info@voentelecom.ru
www.voentelecom.ru
ИНН 7718766718 КПП 771801001
ОКПО 07627860 ОГРН 1097746350151

ООО «СПУТНИК»

Красноармейское ш. 14, корп. 4,
пос. Зверосовхоз, Пушкинский р-н,
Московская обл., 141214

«03» апреля 2015 г. № 115-04/7445

На № 136 от 13.03.2015 г.

Технические условия № 46445

на переустройство обслуживаемых ОАО «Воентелеком» кабельных линий связи
Минобороны России, попадающих в зону строительства объекта: «Устройство
съезда к комплексу отдыха, расположенного на км 9+868 - км 10+118
автомобильной дороги «Пушкино-Красноармейск»

1. До начала выполнения работ по переустройству обслуживаемых ОАО «Воентелеком» кабельных линий связи разработать проектную и рабочую документацию по выноске кабельных линий связи. Документацию разработать в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами.
2. Все проектные и строительно-монтажные работы по переустройству кабельных линий связи должны выполнять организации, имеющие соответствующие свидетельства на выполнение данного вида работ и допуск к ним.
3. Переустройству подлежит кабельная линия связи КМУ-2145АБ: 2 (два) медных кабеля марки МКС-7х4x1,2.
4. Все кабели из зоны работ необходимо вынести во вновь построенную кабельную канализацию с устройством кабельных колодцев. В кабельной канализации предусмотреть основные и резервные каналы для кабелей связи, обслуживаемых ОАО «Воентелеком».
5. Трассу выноски, точки перехвата кабелей и количество каналов кабельной канализации определить с представителем ОАО «Воентелеком», при необходимости с выездом на место, тел: 8 (800) 200-0264, 8 (499) 790-9181.
6. Заказчику по окончании строительства кабельной канализации перед прокладкой кабелей связи предъявить ее для освидетельствования в ОАО «Воентелеком».
7. В построенную кабельную канализацию проложить кабели связи ОАО «Воентелеком», выполнить монтаж и переключение кабелей. Прокладка, монтаж и переключение вновь проложенных кабелей на существующие, приобретение кабельной продукции и материалов для монтажа муфт, постановка кабелей под избыточное воздушное давление, симметрирование, настройка телемеханики и служебной связи, измерения до и после переключения производятся за счет Заказчика.

8. На вновь проложенные кабели связи повесить маркировочные кольца с указанием № линии связи и владельца. В местах ввода кабелей в смотровые устройства телефонных колодцев установить замерные столбики.
9. В смете на переустройство учесть затраты на:
 - постановку кабелей под избыточное воздушное давление;
 - комплекс электрических измерений;
 - симметрирование;
 - настройку телемеханики и служебной связи.
10. Земляные работы в охранной зоне кабелей производить вручную, без применения ударных инструментов, в присутствии представителя технического надзора ОАО «Воентелеком». Вызов представителя технического надзора произвести за трое суток до начала работ по тел: 8 (800) 200-0264, 8 (499) 790-9181.
11. В случае повреждения действующих кабелей связи при выполнении строительных земляных работ Заказчик возмещает ОАО «Воентелеком» все виды убытков, включая затраты на устранение повреждения, измерения, настройку систем, а также потери балансодержателя кабельных линий связи.
12. Подрядную организацию, выполняющую строительно-монтажные работы по переустройству кабельных линий связи, и график производства работ согласовать с ОАО «Воентелеком», тел. (495) 609-5162, (495) 609-5192.
13. По окончании работ по переустройству указанных кабельных линий связи и выполнении всех требований настоящих технических условий, ОАО «Воентелеком» выдает Заказчику Справку о выполнении ТУ установленного образца.
14. В настоящие технические условия могут быть внесены изменения и дополнения, необходимые для обеспечения сохранности и нормальной эксплуатации кабельных линий связи.
15. Срок действия настоящих технических условий 2 года.
16. Данные технические условия не могут служить основанием для начала производства работ в охранной зоне кабелей связи.
17. Проектную и рабочую документацию согласовать с ОАО «Воентелеком», тел: 8(800)200-0264, 8(499)790-9181. Один экземпляр рабочей и исполнительной документации в части касающейся в бумажном и электронном виде передать в ОАО «Воентелеком».
- 18. Производство работ в охранной зоне кабелей связи без согласованной с ОАО «Воентелеком» проектной и рабочей документации ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

Заместитель руководителя департамента
сервисного обслуживания и ремонта

О.Н. Спиридонов



Исп. Е.И. Костин
Тел. (495) 609-5192