


Фасад в осях А-Ж

+14,175



Примечание

- Площади отделки фасадов приведены без учета отходов раскроя.
- Эскизы и спецификация оконных блоков и витражей приведена на листах АР-11-18.
- Фасады выполнены на основе обмерочных чертежей внутренних помещений здания.
- За отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа.

Вентиляционная решетка

Ведомость отделки фасадов

№	Наименование	Материал	Цвет	Примечание	Площадь
1.	Отмостка	Бетон		См. АС, ГП	104.70м <sup>3</sup>
2.	Стена	Керамогранит 600х600х10 Estima. Коллекция "Rainbow" RW04	RAL 8017	Система вентфасада	393.00м <sup>2</sup>
3.	Стена	Керамогранит 600х600х10 Estima. Коллекция "Rainbow" RW15	RAL 1015	Система вентфасада	441.00м <sup>2</sup>
4.	Окна, витражи	ПВХ, алюминиевые конструкции			См. АР-17,18
5.	Софиты	«Лдрус-15х240» перфорированный	RAL 9003	Группа компаний "Металл-профиль"	110.00м <sup>2</sup>
6.	Карнизная планка	Металлический лист	RAL 9003		170.00п.г.
7.	Кровля	Гибкая черепица Коллекция "Ультра"	Шинглас "Севилия"		См. АС

П/18- АР

«Капитальный ремонт существующего административного здания»,  
расположенного по адресу:  
г.Ухта, ул. Набережной Нефтяников, 20а

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				
ГИП		Набиев			02.15	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Архитектор		Лагунова			02.15		Р	2	
						Фасад в осях А-Ж	ООО «Интехпроект»		
Н. Контр.		Смертина			02.15				

Формат: А3