



Экспликация помещений

№п/п	Наименование помещений	Площадь	Расход плитуса	Материал плитуса
52	Холл мансардного этажа	49.49м²	46.90м/п	К
53	Подсобное помещение	4.32м²	7.50м/п	К
54	Кабинет ПД и ЗС	33.88м²	24.65м/п	К
55	Кабинет юриста	16.03м²	12.30м/п	К
56	С/У	2.05м²	9.00м/п	К
57	Тамбур С/У	1.65м²		
58	Кабинет ООС	38.17м²	25.10м/п	К
59	Кабинет ИТМ	25.18м²	14.65м/п	К
60	Кабинет	32.53м²	22.25м/п	К
61	Коридор	17.75м²	6.80м/п	К

Примечания:

- Чертежи выполнены на основе обмерочных работ см. АС.
- Данный лист смотри совместно с планом демонтажных работ АС.
- Витражи В-17, В-18 установить на кирпичную перегородку Н=1200мм от уровня чистого пола третьего этажа, см лист 14 Эскизы витражей.
- Данный лист смотри совместно с планом демонтажных работ раздела АС.
- Сокращения принятые в проекте К -керамический плитнус  
Д -деревянный плитнус

Условные обозначения:

Кирпичная стена h=1100мм

						П/18- АР			
						«Капитальный ремонт существующего административного здания», расположенного по адресу: г.Ухта, ул. Набережной Нефтяников, 20а			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Надиев			02.15		Р	29	
Архитектор		Лагунова			02.15	Схема расхода плитуса третьего этажа на отм. +6.330	ООО «Интехпроект»		
Н. Контр.		Смертина			02.15				