



Эскизы оконных блоков /начало/



Условные обозначения:



Глухое заполнение RAL 9003 /белый/.

Примечание

1. Расчетное сопротивление теплопередаче оконных блоков должно быть не менее 0,65 м С /Вт, что соответствует двухкамерному стеклопакету из стекла с мягким селективным покрытием с отражающим эффектом /стекло главердель-цвет зеленый, фотонное напыление/.
2. Окно должно иметь как минимум одну открывающуюся створку с ограничителем открывания для обеспечения возможности проветривания.
3. Створки окон должны иметь уплотнительные резиновые прокладки, не менее двух.
4. Конструкции оконных блоков должны соответствовать ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей".
5. Габариты пластиковых окон и витражей уточнить по фактическим замерам до заказа.
6. При заказе и монтаже витражей В-8 ,В-9, В-10, В-11, В-12 необходимо учитывать конструкцию вентфасада см. эскизы лист 11,12. Конструкцию вентфасада см. раздел АС.

						П/18- АР				
						«Капитальный ремонт существующего административного здания», расположенного по адресу: г.Ухта, ул. Набережной Нефтяников, 20а				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата					
ГИП		Набиев			02.15	Капитальный ремонт		Стадия	Лист	Листов
Архитектор		Лагунова			02.15			Р	11	
						Эскизы оконных блоков и витражей /начало/		ООО «Интехпроект»		
Н. Контр.		Смертина			02.15					