

УТВЕРЖДАЮ

ВрИО начальника Главного управления

МЧС России по Краснодарскому краю

внутренней службы

А.А. Тур

10 октября 2015г.



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации на выполнение
строительно-монтажных работ по прокладке кабельных линий связи по объекту
«I – этап строительство отдельного поста специализированного пожарно-
спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных
природных пожаров создаваемого на базе федерального государственного казенного
учреждения «12 отряд федеральной противопожарной службы по Краснодарскому
краю» в с. Прасковеевка, г. Геленджик Краснодарского края»

№	Перечень основных данных и требований	Содержание требований
1	Полное наименование объекта	I – этап строительство отдельного поста специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров создаваемого на базе федерального государственного казенного учреждения «12 отряд федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю» в с. Прасковеевка, г. Геленджик Краснодарского края.
2	Государственный заказчик	Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
3	Расположение объекта	Краснодарский край, муниципальное образование город-курорт Геленджик, с. Прасковеевка.
4	Вид строительства	Новое
5	Основание для проведения работ	Предоставление доступа к сети кабельной телефонной связи ОАО «Ростелеком» согласно тех условий.
6	Источник финансирования	Федеральный бюджет

7	Срок выполнения работ	До 20 декабря 2015 года.
8	Начальная (максимальная) цена договора	489 822,00 (четыреста восемьдесят девять тысяч восемьсот двадцать два рубля) 00 копеек, в том числе НДС 74 718,61 (семьдесят четыре тысячи семьсот восемнадцать рублей) 61 копейка.
9	Особые условия Заказчика	Наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
10	Технические характеристики объекта	<p>Проектно-сметная документация должна включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прокладка кабеля связи сечением КцШгп3-50х2х0,4 от ШР (п. Прасковеевка, р-н пан. Золотая лоза) до существующего кабельного колодца (нумерация колодца согласно плана прокладки кабеля связи). - Прокладка кабеля связи сечением КцШгп3-20х2х0,4 от существующего кабельного колодца КК10 до щита связи пожарно-спасательного подразделения. - Восстановление и ремонт каналов и отдельных участков телефонной канализации. - Ремонт действующих кабельно-канализационных сооружений ОАО «Ростелеком» необходимость которого выявляется в процессе строительства, производится подрядчиком средствами и материалами заказчика. - Дополнительное оснащение арматурой смотровых устройств. - Установка смотрового устройства типа ККС-2 с гидроизоляцией. - При пересечении кабеля связи дорог с асфальтобетонным покрытием необходимо, асфальтобетонное покрытие демонтировать, а после прокладки кабеля восстановить.
11	Требования к составу проектно-сметной документации	В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013, Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", а так же действующих ГОСТ, СНиП, ТСН, СП и РД. Инженерные изыскания в объеме необходимом для проектирования. Разработать объектные и сводные сметные расчеты на основании приказа Минстроя РФ №397/пр от 31 декабря 2014 года в ГОРах Краснодарского края.

12	Количество передаваемой проектно-сметной документации	- 4 экземпляра на бумажном носителе; - 1 экземпляр в электронной форме на CD-R в редактируемых форматах, а именно – графическая часть в формате .dwg (AutoCAD 2004), текстовая часть в формате .docx (Microsoft Word 97-2003); - 1 экземпляр в электронной форме на CD-R в формате PDF.
13	Требования к производству работ, охране труда, пожарной и экологической безопасности	В соответствии с действующими нормами.

Начальник отдела ИТАСУ и С
Главного управления МЧС России
по Краснодарскому краю



А.Ю. Соколов