

Комплекс: Иркутская область, г. Братск.
Промплощадка БЛПК. Район 23 разъезда

Объект: Реконструкция лесопильного предприятия ООО «Деком»

Стадия: П

Дополнение к заданию ЭТО

Разработать электротехническую часть проекта согласно прилагаемым чертежам.

Требуется подключить электрощитовую, компрессоры в помещении лесопильного цеха от существующей ТП и участок сортировки и пакетирования, пеллетное производство, сушильные камеры.

Мощности указаны в спецификации, к позиции 68 добавлено еще два конвейера мощностью по 6 кВт для обеспечения доставки отходов окорки в котельную работать должны одновременно.

Сушильные камеры обозначены на генплане,

В помещении офиса находится контролер, в форме Ф-1 не указан,.

Режим работы – односменный

Продолжительность смены – 8 часов.

Количество персонала в смену: см. форму Ф-1, Ф-4

Приложения:

- чертежи ТХ -1,2,3,4 с расстановкой технологического оборудования; АР – бытовые помещения

- Формы Ф-1,2,4,9,12,13

- ТХ.С (раздельно: вспомогательных помещений, цеха лесопиления, отделение сортировки и пакетирования, пеллетное производство).

Дополнительные документы – электрощитовая - примерный вид от поставщика оборудования, технические характеристики сушильных камер от производителя, коммерческое предложение по сортировке и пакетированию, данные по компрессорам.

ГИП

Трифонов В. К.

Исполн.

Насыров Н. Ф.